Preparat antymrozowy

Prace ociepleniowe prowadzone podczas zmiennych warunków pogodowych mogą skutkować nieoczekiwanymi zdarzeniami, takimi jak spłynięcie tynku czy pękanie wierzchniej warstwy. W przypadku, kiedy prognozy są niesprzyjające a aura płata figle, warto zaopatrzyć się w Baumit SpeedTop – antymrozowy środek, który przyspiesza wiązanie tynku i polepsza odporność fasady na działanie wilgoci.

Baumit SpeedTop to gotowy dodatek do tynków akrylowych Baumit GranoporTop i silikonowych Baumit SilikonTop. Produkt ten przyspiesza tworzenie się filmu na wyprawie wierzchniej oraz polepsza odporność warstwy na działanie podwyższonej wilgotności i obniżonej temperatury oraz mgły. Oznacza to, że kładziony na ścianę tynk szybciej zastyga i tym samym zmniejsza się ryzyko jego spłynięcia z elewacji. Baumit SpeedTop można łączyć z tynkami Baumit w zakresie temperatur od ≥ + 1 st. C do ≤ + 15 st. C i wilgotności względnej ≤ 95%.



Warto pamiętać, że inne warunki otoczenia mogą wpłynąć niekorzystnie na proces wysychania. Co ważne, dodatku tego nie można łączyć z tynkami kładzionymi na zmrożone podłoże pozbawione luźnych zanieczyszczeń. Prawidłowe działanie środka Baumit SpeedTop gwarantuje dokładne wymieszanie dodatku z odpowiednią ilością tynku. Proporcje powinny zostać

zachowane na poziomie 1 butelka dodatku Baumit SpeedTop na 1 wiadro tynku, czyli 300 ml na 30 kg. W przypadku wyrównania konsystencji można dodać do masy niewielką ilość wody, określoną dla danego tynku. Warto pamiętać, by przygotować na raz jedynie taką ilość tynku, którą będzie można zużyć w przeciągu 1,5 godziny. Po upływie tego czasu niewykorzystana zawartość wiadra przereaguje w opakowaniu i nie będzie nadawać się do dalszego użytku. Przy właściwym nakładaniu tynków z dodatkiem Baumit SpeedTop, po upływie od 4 do 6 godzin powłoka uzyskuje wczesną odporność na deszcz, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko spłynięcia tynku z elewacji. Warto jednak pamiętać, że w tym czasie świeża warstwa nie może być zamarznięta, gdyż straci swoje właściwości. W przypadku występowania długotrwałych spadków temperatur czy intensywnych opadów deszczu w fazie wstępnego wiązania tynku zaleca się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci kurtyn ochronnych.

Kaprysy aury często sprawiają, że prace elewacyjne przerywane są z powodu intensywnych opadów deszczu lub drastycznie spadającej temperatury. Antymrozowy dodatek Baumit SpeedTop umożliwi pracę w zakresie temperatury od + 1 st. C do +15 st. C. Co więcej, organiczne dodatki oraz amoniak sprawiają, że produkt ten poprawia odporność fasady na podwyższoną wilgotność powietrza.