# Urządzenie placu budowy

**Gerhard Vżlkel**
Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Urządzenie placu budowy polega na wykonaniu pomocniczych czynności, niezbędnych dla realizacji zleconego zadania. Do czynności przygotowawczych wg zwyczaju należą:
a) przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usunięcie krzewów i drzew o średnicy do 0,10 m, mierzonej na wysokości 1,0 m od powierzchni terenu,.
b) przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdów,
c) doprowadzenie wody i energii od wyznaczonych przez zleceniodawcę podłączy do miejsc poboru,
d) zabezpieczenie placu budowy przed wodą opadową, z którą zawsze należy się liczyć, i jej skuteczne odprowadzenie,
e) budowa i rozbiórka pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, na urządzenia sanitarne i składowanie materiałów,
f) montaż i demontaż maszyn budowlanych, ich osprzętu i narzędzi,
g) przygotowanie niezbędnych magazynów i miejsc pracy.

Przygotowanie i uprzątnięcie placu budowy obejmuje w zależności od rodzaju robót (np. roboty murowe, roboty betonowe i żelbetowe) także wznoszenie, przebudowę, utrzymanie i rozbiórkę rusztowań roboczych i ochronnych, jeżeli są one niezbędne przy wykonywaniu własnych czynności.

Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urządzenia na placu budowy, niezbędne do wykonania prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachować ogólnie uznane reguły techniczne oraz przepisy prawne, urzędowe i zawodowe.

Do urządzeń placu budowy nie należą: wznoszenie, utrzymanie i rozbiórka urządzeń zabezpieczenia i utrzymania ruchu na placu budowy, np. płotów, rusztowań ochronnych, urządzeń pomocniczych, oświetlenia, jak również przygotowania urządzeń placu budowy dla innych przedsiębiorców lub zleceniodawców.

**Literatura**

DIN 18 299,
DIN 18 330,
DIN 18 331.